

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa par. 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. a jeho doplnkov medzi účastníkmi

Objednávateľ: Obec Brestovec

zastúpená starostom obce Ing. Dušanom Dugom

Brestovec 273

907 01 Myjava

IČ: 00309435

DIČ: 2021081425

Banka: VÚB a.s. Bratislava, exp. Myjava č.ú. 5223182/0200

Zhotoviteľ: STAS, s.r.o.

Brezovská 459/7, 907 01 Myjava

IČ: 36 298 891

IČ DPH: SK 2020189226

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro. Vložka č. : 18759/R

Banka: Uni Credit Bank č.ú. 6627667009/1111

I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa článku II. Tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. V prípade nekvality vykonaného diela má objednávateľ právo nepodpísať odovzdávací protokol a nezaplatiť faktúru až do odstránenia závad zhotoviteľom.

II.

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa stavebné práce „Modernizácia šatní TJ Brestovec“ v zmysle ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých zamestnancov na riadne a včasné splnenie diela.
3. Zmeny rozsahu prác, materiálov, resp. iných stavebných prác a dodávok, ako sú predmetom tejto zmluvy, prípadne iné zmeny, budú riešené dohodou zápisom do stavebného denníka.

III.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II. Tejto zmluvy s termínom zahájenia 10/2011 a odovzdaním diela do 30.06.2012.
2. O prevzatí diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami a považuje za deň odovzdania diela.
3. Vykonanie diela má právo kontrolovať a práce po ukončení prevezme za objednávateľa: Ing. Duga Dušan

IV.

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe cenovej ponuky vo výške
19 902,81 € bez DPH.
2. Cena diela bude zhotoviteľom fakturovaná mesačne podľa skutočne vykonaných a prebraných prác, kde splatnosť faktúry je 14 dní.

V.

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
3. Na odstránenie písomne uznanej reklamácie, musí zhotoviteľ nastúpiť do 7 dní od jej doručenia.

VI.

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky dielo zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z ceny diela. V prípade omeškania objednávateľ s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII..

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží objednávateľ aj zhotoviteľ.
4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si ju prečítali a je vyjadrením ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Myjave, dňa 5.10.2011

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

STAS, s.r.o.
Ul. Brezovská 459/7
907 01 MYJAVÁ
①

Krycí list rozpočtu v EUR

STAS spol. s r.o. Myjava

Stavba : Obec Brestovec - modernizácia šatní TJ

JKSO : Miesto : Zmluva č. Dňa :

Odberateľ : IČO : DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ : STAS s.r.o, Myjava IČO : 36298891 DIČ : SK2020189226
90701 Myjava IČ DPH :


Projektant : IČO : DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	23 883 EUR	za M3 OP	1 M	23 883 EUR	za M
1 M2 ZP	23 883 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	23 883 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	8 828,17	2 235,12	11 063,29	6	Práce nadčas
2	PSV :	3 859,07	4 050,45	7 909,52	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	930,00		930,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	13 617,24	6 285,57	19 902,81	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

Rozpočet :	Spracoval :	E	Celkové náklady :
projektant, rozpočtár, cenár :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 19 902,81
Dátum :		22	DPH 20 % z : 19 902,81 3 980,56
Pečiatka :		23	
Podpis :		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 23 883,37

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : STAS, s.r.o. Ul. Brezovská 459/7 907 01 MYJAVA
Podpis :	Podpis : 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAS spol. s r.o. Myjava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	82,515	m3	4,13	340,79		20
2	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	82,515	m3	0,70	57,76		20
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,818	m3	18,80	146,98		20
4	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	2,560	m3	12,30	31,49		20
5	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	92,893	m3	4,92	457,03		20
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	92,893	m3	0,71	65,95		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			1 100,00	EUR		1 100,00		
2 - ZÁKLADY								
7	271521111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	2,307	m3	36,00	83,05		20
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	14,721	m3	98,00	1 442,66		20
9	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	7,690	m2	7,50	57,68		20
10	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	7,690	m2	1,60	12,30		20
2 - ZÁKLADY spolu :			1 595,69	EUR		1 595,69		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11	311271303	Murivo nosné z pôrobet. tvárnice YPOR P3-580 hr. 365 mm	4,546	m3	118,00	536,43		20
12	311272201	Murivo nosné z bet.tvárnice PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	0,940	m3	154,00	144,76		20
13	311272204	Murivo nosné z bet.tvárnice PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	9,000	m3	152,00	1 368,00		20
14	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,488	t	1 200,00	585,60		20
15	317143712	Preklady nosné Hebel 1290x375x249mm	5,000	kus	48,50	242,50		20
16	342275001	Priečky z tvárnice pôrobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	8,310	m2	18,10	150,41		20
17	342275003	Priečky z tvárnice pôrobetónových YPOR P3-580 hr. 150 mm	12,220	m2	24,50	299,39		20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			3 327,09	EUR		3 327,09		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
18	417270375	Vencovky YTONG UT25 599x249x375 P2-500	13,000	m	9,90	128,70		20
19	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,780	m3	117,00	91,26		20
20	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	0,017	t	1 460,00	24,82		20
21	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,068	t	1 360,00	92,48		20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			337,26	EUR		337,26		
5 - KOMUNIKÁCIE								
22	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	21,300	m2	4,83	102,88		20
23	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	21,300	m2	6,20	132,06		20
24	564801112	Podklad zo štrkodre hr. 4 cm	21,300	m2	1,64	34,93		20
25	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 50 m2	23,175	m2	11,00	254,93		20
26	592451100	Dlažba zámková HBB 20x10x6 prírodná	23,639	m2	11,30		267,12	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Obec Brestovec - modernizácia šatní TJ

STAS spol. s r.o. Myjava

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
						7.	8.	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :		791,92	EUR	524,80	267,12	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
27	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	17,138	m2	7,60	130,25		20
28	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	67,428	m2	3,20	215,77		20
29	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	24,713	m2	12,40	306,44		20
30	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) hr. 8-12 cm	2,940	m3	117,00	343,98		20
31	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,205	m3	44,00	97,02		20
32	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocefových do 2,5 m2	4,000	kus	7,10	28,40		20
33	553300730	Zárubňa ocefová CGH 60x197x10cm	2,000	kus	22,00		44,00	20
34	553300780	Zárubňa ocefová CGH 90x197x10cm	2,000	kus	22,00		44,00	20
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		1 209,86	EUR	1 121,86	88,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
35	893112111	Osadenie plast. žumpy pre obetonovanie	1,000	kus	160,00	160,00		20
36	4361D1200	Žumpy celoplastové pre obetonovanie objemu 12000 l	1,000	ks	1 880,00		1 880,00	20
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :		2 040,00	EUR	160,00	1 880,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
37	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	104,995	t	6,30	661,47		20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		661,47	EUR	661,47		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		11 063,29	EUR	8 828,17	2 235,12	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
38	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt, penetr.	20,000	m2	0,18	3,60		20
39	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,006	t	1 510,00		9,06	20
40	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	20,000	m2	1,81	36,20		20
41	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	23,000	m2	2,86		65,78	20
42	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,146	%	2,90	3,32		20
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :		117,96	EUR	43,12	74,84	
		71 - IZOLÁCIE spolu :		117,96	EUR	43,12	74,84	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútna kanalizácia						
43	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	7,000	m	15,00	105,00		20
44	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,000	m	13,60	81,60		20
45	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 32x1,8	4,000	m	7,75	31,00		20
46	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,176	%	1,00	2,18		20
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :		219,78	EUR	219,78		
		722 - Vnútny vodovod						
47	722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	20,000	m	12,10	242,00		20
48	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,420	%	0,60	1,45		20
		722 - Vnútny vodovod spolu :		243,45	EUR	243,45		
		725 - Zariaďovacie predmety						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

obec Brestovec - modernizácia šatní TJ

STAS spol. s r.o. Myjava

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
49 725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor	29,00	58,00		20
50 642327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	2,000	kus	81,10		162,20	20
51 725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	4,000	súbor	24,50	98,00		20
52 6425B2041	Pisoár biely 4410V	4,000	kus	55,10		220,40	20
53 6425B9003	Batería pisoár	4,000	kus	39,10		156,40	20
54 725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	3,000	súbor	27,00	81,00		20
55 551B64020	Sifón umývadlový	3,000	kus				20
56 642143630	Umývadlo Bahama 60cm	3,000	kus	24,80		74,40	20
57 725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	6,000	súbor	3,82	22,92		20
58 551400840	Ventil výtokový T201 1/2x80	6,000	kus	26,10		156,60	20
59 725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	3,000	kus	7,20	21,60		20
60 551431510	Batería drezová 1/2x150	3,000	kus	54,50		163,50	20
61 998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	12,150	%	0,30	3,65		20
725 - Zariaďovacie predmety spolu :		1 218,67	EUR		285,17	933,50	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :		1 681,90	EUR		748,40	933,50	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
62 762332110	Montáž krovv väzaných prierez. plocha do 120 cm2	54,000	m	5,40	291,60		20
63 762332120	Montáž krovv väzaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	51,600	m	7,20	371,52		20
64 605152320	Hranol SM 1 140x140 400-600	1,518	m3	226,00		343,07	20
65 762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	1,380	m3	50,00	69,00		20
66 762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	35,800	m2	1,82	65,16		20
67 605127110	Doska SM omietaná 1 18-22x170-240	0,773	m3	180,00		139,14	20
68 998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	12,794	%	4,30	55,01		20
762 - Konštrukcie tesárske spolu :		1 334,50	EUR		852,29	482,21	
763 - Konštrukcie - drevostavby							
69 763133430	Podhlady sadr. RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RFI hr. 12,5 mm	20,000	m2	25,24	504,80		20
70 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	5,900	%	6,80	40,12		20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :		544,92	EUR		544,92		
764 - Konštrukcie klampiarske							
71 764351201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 dl 5m-	8,000	m	6,90	55,20		20
72 764454201	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-75	6,000	m	7,30	43,80		20
73 998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,990	%	1,60	1,58		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :		100,58	EUR		100,58		
766 - Konštrukcie stolárske							
74 766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	6,50	13,00		20
75 611601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	2,000	kus	38,50		77,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		90,00	EUR		13,00	77,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
76 767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 30 kg	7,000	m	3,19	22,33		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

obec Brestovec - modernizácia šatní TJ

STAS spol. s r.o. Myjava

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
77 553466620	Zábradlie trubkové	7,000	m	41,00		287,00	20
78 767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	35,800	m2	8,75	313,25		20
79 553502090	Trapezový plech LINDAB LLP20 0,5mm	37,590	m2	11,10		417,25	20
80 767631102	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 800 mm	3,000	kus	22,50	67,50		20
81 611430210	Okno plastové 75x75,S1	3,000	kus	175,00		525,00	20
82 767641201	Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm	2,000	kus	39,00	78,00		20
83 611432500	Dvere balkónové plastové 80x197 O	2,000	kus	310,00		620,00	20
84 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	22,943	%	0,80	18,35		20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :		2 348,68	EUR		499,43	1 849,25	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		4 418,68	EUR		2 010,22	2 408,46	
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
85 771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	15,100	m2	11,70	176,67		20
86 597641800	Dlaž. hl. povrch A 200x200x10 2 1A	15,402	m2	11,50		177,12	20
87 998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,537	%	3,80	13,44		20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		367,23	EUR		190,11	177,12	
77 - PODLAHY spolu :		367,23	EUR		190,11	177,12	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
88 781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x150 do tmelu	50,290	m2	15,30	769,44		20
89 597820750	Obkl. pórovinové 1 far. 150x200 I	51,296	m2	8,90		456,53	20
90 998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	12,259	%	2,00	24,52		20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :		1 250,49	EUR		793,96	456,53	
784 - Maľby							
91 784452941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	37,000	m2	1,98	73,26		20
784 - Maľby spolu :		73,26	EUR		73,26		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		1 323,75	EUR		867,22	456,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		7 909,52	EUR		3 859,07	4 050,45	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
92 210010001	Elektroinštalácia	1,000	kpmp.	650,00	650,00		20
93 210220001	Bleskozvod	1,000	komp.	280,00	280,00		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :		930,00	EUR		930,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		930,00	EUR		930,00		
Za rozpočet celkom :		19 902,81	EUR		13 617,24	6 285,57	